


สรุปผลการประมาณการกำหนดราคา


- ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
- ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. 2 จุด
- สถานที่ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
- ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (บาท)	Factir F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด	153,695	1.3365	205,412	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			208,412	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			200,000	
(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					


ประมาณการโดย


ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายธีรพร ชนะภักดี)

ตรวจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสุชาติ หล้าอภัย)

เห็นชอบ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 (นายสมใจ ชาตจระเข้)

มาณราคา งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 ช่อง ยาว 138 เมตร
 นที่ดำเนินการ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 มาณราคา โดยนายธีรพร ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมค่าแรงและ ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด ขนาด 0.60 x 0.60 x 210	50.40	ลบ.ม.	77.30	1375	-	-	1375	ชุดเพื่อวางท่อให้ ชาวบ้านและลงท่อหน้า บ้านชาวบ้านด้วย (72 ท่อน)
2	งานไม้แบบ	276	เมตร	50	13800	-	-	13800	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 kse ลูกบาศก์	20.70	ลบ.ม.	1700	35190	290	6003	41193	
4	งานเหล็กฉาก L 40 x 40 ทน 4 มม.	46	ท่อน	392	18032	-	-	18032	
5	เหล็กแบน ทน 4 มม.	2760	ท่อน	23	63480	-	-	63480	
6	ลวดเชื่อม	10	มัด	100	1000	-	-	1000	
7	สีกันสนิม + ทินเนอร์	3	กระป๋อง	600	1800	-	-	1800	
8	ทรายรองพื้นปรับระดับหน้า 0.05 เมตร	6.93	ลบ.ม.	341	23.63	-	-	24	
9	เหล็กวงแหวน Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 #	207	ตรม.	32	6624	5	1035	7659	
10	งานดินถม	40	ลบ.ม.	43	1732	-	-	1732	
11	งานวางท่อพร้อมลงท่อให้ชาวบ้าน	72	ท่อน	-	-	50	3600	3600	
รวมค่าแรงและวัสดุ					143,056	+	10,638	153,695	