

สรุปผลการประมาณการกำหนดราคา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก

สถานที่ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (บาท)	Factir F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6	150,291	1.3365	200,863	
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		203,863	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ		200,000	
(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					


ประมาณการโดย



.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรพร ชนะภักดี)


ตรวจ



.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุชาติ หล้าอภัย)

เห็นชอบ



.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

(นายสมใจ ชาญจรະเข้)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. จัดแรง ๑ 0.30 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 ประมาณราคา โดยนายธีรพร ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินขุดขนาด 0.60 x 0.60 x 130	46.80	ลบม.	27.30	1,278	-	-	1,278	ขุดกลับตักแต่งให้ เรียบร้อย
2	งานไม้แบบ	260	เมตร	50	13,000	-	-	13,000	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	19.50	ลบม.	1,700	33,150	290	5,655	38,805	
4	งานเหล็กฉาก L40 x 40 หนา 4 มม.	43	ท่อน	392	16,856	-	-	16,856	
5	เหล็กแบน หนา 0.04 มม.	2750	ท่อน	23	63,250	-	-	63,250	
6	ลวดเชื่อม	10	มัด	100	1,000	-	-	1,000	
7	สีกันสนิม + ทินเนอร์	3	กระป๋อง	600	1,800	-	-	1,800	
8	งานดินถมดิน	40	ลบม.	43.929	1,720	-	-	1,720	
9	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	6.50	ลบม.	341	2,217	-	-	2,217	
10	เหล็กวางเมท ๑ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 #	195	ตรม.	32	6,240	5	975	7,215	
11	ท่อขนาด ๑ 0.30 x 1.00 เมตร (จัดแรง)	9	ท่อน	300	2,700	50	450	3,150	
รวมค่าแรงและวัสดุ					143,211	+	7,080	150,291	

